

# ZADANIE

Stavba: VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V URBANIZOVANEJ KRAJINE - OBEC RADVANOVCE  
Objekt: PRÍPRAVNÉ PRÁCE

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemné práce

13	221	113107146	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m <sup>2</sup> , hr. nad 250 do 300 mm, -0,70900t	m <sup>2</sup>	170.000		
1	001	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	6.000		
5	001	123202109	Príplatok k cenám za lepivosť vykopávky zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenia v hornine 3	m <sup>3</sup>	6.000		
7	001	131202509	Príplatok k cenám za lepivosť výkopu pod železničným mostným provizóriom v hornine 3	m <sup>3</sup>	6.000		
8	001	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	6.000		
10	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	6.000		

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12	221	919735116	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 250 do 300 mm	m	28.800		
14	006	985121111	odstránenie cestných panelov jednovrstvový alebo viacvrstvový	m <sup>2</sup>	33.000		

### 99 Presun hmôt HSV

11	231	998231311	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	1.070		
----	-----	-----------	--	---	-------	--	--

**Celkom**

0.00