

# ZADANIE

**Stavba:** VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V URBANIZOVANEJ KRAJINE - OBEC RADVANOVCE  
**Objekt:** VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemné práce

3	001	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	69.300		
4	001	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	69.300		
5	001	123202101	Výkop so šikmými stenami pre podzemné vedenia v horninách 3 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	328.951		
6	001	123202109	Príplatok k cenám za lepivosť vykopávky zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenia v hornine 3	m <sup>3</sup>	328.951		
104	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2.600		
105	001	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	2.600		
7	001	131202509	Príplatok k cenám za lepivosť výkopu pod železničným mostným provizóriom v hornine 3	m <sup>3</sup>	328.950		
106	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m <sup>3</sup>	2.600		
107	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m <sup>3</sup>	2.600		
8	001	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	398.251		
10	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	398.251		
11	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m <sup>3</sup>	185.000		
12	231	180405111	Založenie trávniko vo vegetačných prefabrikátoch výsevom semena v rovine alebo vo svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	210.000		
13	005	0057211000	<i>Ďatelina plazivá - biela</i>	kg	0.130		
14	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m <sup>2</sup>	297.440		
15	231	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	30.000		
16	231	182001112	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm na svahu nad 1:5-1:2	m <sup>2</sup>	30.000		
18	231	183204112	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	359.000		
19	026	02662000351	<i>Ajuga reptans</i>	ks	18.000		
20	026	02662000352	<i>Anemone hybrida</i>	ks	15.750		
21	026	02662000353	<i>Astilbe japonica</i>	ks	12.600		
22	026	02662000354	<i>Hemerocallis</i>	ks	14.700		

# ZADANIE

**Stavba:** VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V URBANIZOVANEJ KRAJINE - OBEC RADVANOVCE  
**Objekt:** VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
23	026	0266200035	<i>Panicum virgatum</i>	ks	16.800		
24	026	02662000356	<i>Rudbeckia hirta</i>	ks	21.000		
25	026	0266200000	<i>Liatris spicata</i>	ks	15.750		
26	026	0266200040	<i>Iris sibirica</i>	ks	21.000		
27	026	026510350010	<i>Physostegia</i>	ks	18.900		
28	026	02662000404	<i>Pachysandra</i>	ks	10.500		
29	026	026620000000	<i>Lyssimachia v kultivaroch</i>	ks	12.600		
30	026	02662000354	<i>Carex sp</i>	ks	12.600		
31	026	02662000451	<i>Iris pseudocorus</i>	ks	10.500		
32	026	02662000453	<i>Scirpus silvaticus</i>	ks	10.500		
33	026	026620001	<i>Caltha palustris</i>	ks	10.500		
34	231	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	475.000		
35	005	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	14.250		
36	231	184921111	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	60.000		
37	693	6936590000	Mulčovacia textília 1,6m x 100m čierna 50g/m2, NT 50 BK 16 100 Agrotex	bal	1.000		

## 2 Zakladanie

108	011	275313811	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 30/37	m3	3.125		
-----	-----	-----------	--	----	-------	--	--

## 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

109	221	319101101	Osadenie panelov Planta ALUFENA sietový systém steny do výšky do 3 m a ocelové stĺpiky profil U aH	m2	24.000		
110		593860000100	Planta ALUFENA sietový systém GDS QUALITY OF LIFE		24.000		

## 4 Vodorovné konštrukcie

43	221	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	210.000		
----	-----	-----------	---	----	---------	--	--

## 5 Komunikácie

44	221	564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 50 mm	m2	34.632		
45	221	564752112	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150mm	m2	210.000		
47	221	564772111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m2	252.840		

## ZADANIE

Stavba: **VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V URBANIZOVANEJ KRAJINE - OBEC RADVANOVCE**  
 Objekt: **VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA**

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
52	221	596911214	Kladenie bet. dlaždíc hr. 8 cm kom. z dlaždíc polovegetačných	m2	210.000		
53	592	59246604000	Betónové vegetačné tvárnica hr. 80mm	ks	834.000		
58	221	597962132	Montáž uzavretého žľabu, SV 400 do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	m	213.000		
59	592	5923001315	BG-SV Spojovací materiál pre liatinový rošt	ks	176.000		
60	592	5923002852	BGZ-S Žľab priekopový NW 400 bez spádu, výška 495, dĺžka 1000	ks	213.000		
61	592	5923002944	Liatinový rošt NW 400, 500/447/25, SW 18/130, tr. D 400 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	ks	88.000		
94	221	597962133	Montáž uzavretého líniového hlbokého do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	m	15.800		
95	592	5923001977	Líniový hlboký žľab 400*900 - pojazdný	ks	5.000		
96	592	5923003482	Štrbinový rošt liatinový SW 400, Tr. C 250 kN,	ks	15.800		
97	221	597962522	Osadenie odvodňovacieho žľabu z polymerbetónu s krycím roštom, š. do 40 cm, tr. zaťaženia C 250 do bet.lôžka C 25/30	m	13.000		
98	592	59230101861	Odvodňovací žľab V400G s liatinovou ochranou hrany	ks	13.130		
99	592	5923010227	Rošt pre odvodňovací žľab V400, liatina, dvojštrbinový C250, dl. 50cm,	ks	26.260		

### 8 Rúrové vedenie

65	271	871371201	Montáž kanalizačného dažďového potrubia DN 300 mm	m	130.000		
66	286	2865258600	Rúry z odstredivo liateho laminátu PN 1 SN 10000 DN 300 DA 324 spojka DC/FWC	m	130.000		
68	271	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	130.000		
71	271	8941700340	Montáž kalovej nadrže šachty obejm 4m3 vratane poklopového dielca	ks	1.000		
72	562	5624505070	Filtračno-usadzovacia šachta obejm 4m3, Rozmer: DN2440, H=2050mm,	ks	1.000		
73	271	894170055	Osadenie dielcov zadržnej nadrže	ks	96.000		
74	562	5624505010	Vsakovací blok 1200x600x494	ks	96.000		
75	562	56245050201	Vrchný kryt	ks	96.000		
76	562	56245050202	Bočný kryt	ks	44.000		
77	562	56245050203	tvarovka pre zaustenie DN	ks	2.000		
78	562	56245050205	Šachtový dielec	ks	2.000		
79	562	5624505020	Poklop pre sachty	ks	2.000		
80	562	56245050206	Spojovací prvok základných prvkov	ks	48.000		
100	271	894431166	Montáž revíznej šachty so spätnou klapkou	ks	1.000		
101	286	2860007520	Revízna šachta DN300 so spatnou klapkou a poklopom zaťažiteľným	ks	1.000		
81	271	894431213	Montáž revíznej šachty z PP, DN 300 Priebežné dno DN 300, (DN šachty/DN potr. ved.)	ks	4.000		

# ZADANIE

Stavba: **VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V URBANIZOVANEJ KRAJINE - OBEC RADVANOVCE**  
 Objekt: **VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA**

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
82	286	2860007590	PP revízne šachty DN 200 Priebežné dno vtok/vývod DN200 PIPELIFE	ks	4.000		
83	286	2860007700	PP revízne šachty DN 200 poklop plný, zaťaženie do 12,5t PIPELIFE	ks	4.000		

## 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

102	221	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	130.000		
103	592	5921745200	Obrubník betónový bez skosenia 1000x200x150	ks	131.300		

## 99 Presun hmôt HSV

84	231	998231311	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	530.881		
----	-----	-----------	--	---	---------	--	--

## PSV Práce a dodávky PSV

### 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

85	711	711491171	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	94.200		
86	693	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 400	m2	108.330		
87	711	711491172	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	94.200		
88	693	6936654400	Separáčna, filtračná a spevňovacia geotextília min 400g/m2	m2	108.330		
89	711	711531110	Zhotovenie izolácie nádrží,	m2	94.200		
90	283	2832990200	813 hydroizolačná fólia hr.2,0mm, š.1m, balenie:12m2	m2	107.388		
91	711	711793010	Izolácia dilatácii a spojov- tesniaci tmel líniových bet. žlabov	m	255.600		
92	711	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0.574		

**Celkom**

**0.00**